



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO
DEFINITIVO

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SOTTERRANEO ED
ASCENSORI IN VIA SBRILLI, PER LA FRUIBILITA' PEDONALE DEL
CENTRO STORICO, DELLA MOBILITA' DOLCE E MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA' SIA IN AMBITO COMUNALE CHE SOVRACOMUNALE

LOCALITA'

Via Mario Sbrilli - 50054 Fucecchio (FI)

COMMITTENTE

Comune di Fucecchio (FI) - Via La Marmora 34 - 50054
P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it
P.I. e C.F. 01252100480



Progettista incaricato:

Studio Strutture S.r.l. - Dir. Tecn. Ing. Pietro Mele

Progetto architettonico:

Arch. Marianna Coglievina

Progetto strutturale:

Ing. Pietro Mele

Progetto impianti:

Ing. Giovanni Gennai

Progetto impianto elettrico:

P.I. Pietro Brutti

Responsabile del procedimento:

Arch. Paola Pollina

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: **Computo metrico estimativo
Impianti Meccanici**

TAV. N.

M04

Data: Ottobre 2021

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							135.880,17
33 C15126a (M)	<p>Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNIEN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiarorealizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldatea filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostrifissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnatacon colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serierealizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura conchiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, postain opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfettaregola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:REI120; ampiezza muro 800 × 2.000 mm</p> <p>porte vani tecnici</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	3,000				3,00		
						3,00	599,59	1.798,77
34 C15126d (M)	<p>Porta tagliafuoco cieca con struttura in acciaio ad un battente, omologata a norma UNIEN 1634-1, conforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiarorealizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldatea filo continuo, con guarnizione autoespandente per fumi caldi posta sui tre lati, con rostrifissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnatacon colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serierealizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibile, completa di serratura conchiave ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, postain opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfettaregola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti:REI120; ampiezza muro 1.265 × 2.000 mm</p> <p>porte scale emergenza</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p>	2,000				2,00		
						2,00	764,77	1.529,54
	T O T A L E							139.208,48

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI	
	Opere antincendio	--
	--	--
	--	3.328,31
	Totale [Opere antincendio]	3.328,31
	Impinti Meccanici	--
	Impianto ACS	--
	--	12.179,04
	Impianto Antincendio	--
	--	83.854,37
	Impianto Idrico-Sanitario	--
	--	39.846,76
	Totale [Impinti Meccanici]	135.880,17