



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

PROGETTO
DEFINITIVO

REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO SOTTERRANEO ED
ASCENSORI IN VIA SBRILLI, PER LA FRUIBILITA' PEDONALE DEL
CENTRO STORICO, DELLA MOBILITA' DOLCE E MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILITA' SIA IN AMBITO COMUNALE CHE SOVRACOMUNALE

LOCALITA'

Via Mario Sbrilli - 50054 Fucecchio (FI)

COMMITTENTE

Comune di Fucecchio (FI) - Via La Marmora 34 - 50054
P.E.C.: comune.fucecchio@postacert.toscana.it
P.I. e C.F. 01252100480



Progettista incaricato:

Studio Strutture S.r.l. - Dir. Tecn. Ing. Pietro Mele

Progetto architettonico:

Arch. Marianna Cogliervina

Progetto strutturale:

Ing. Pietro Mele

Progetto impianti:

Ing. Giovanni Gennai

Progetto impianto elettrico:

P.I. Pietro Brutti

Responsabile del procedimento:

Arch. Paola Pollina

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto: ANALISI PREZZI STRUTTURE

Data: Ottobre 2021

S6

NP1 GABBIA DI ARMATURA PER PALI			
<u>Analisi del prezzo al chilogrammo [kg]</u>			
Gabbia di armatura per pali costituita da barre in acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;			
ANALISI DEL PREZZO con riferimento al Prezzario Regione Toscana Anno 2021 - Provincia di Firenze;			
<u>Rif. PREZZARIO LAVORI PUBBLICI REGIONE TOSCANA 2021 - PROVINCIA DI FIRENZE</u>			
<u>Attrezzature</u>			
TOS21_AT.N06.016.006	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mes	ore 0,0001 x €/h 3,7500	€ 0,0004
<u>Materiali:</u>			
TOS21_PR.P06.004.004	Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato - gabbie	kg 1,0000 x €/kg 0,8500	€ 0,850
<u>Manodopera:</u>			
TOS21_RU.M10.001.001	Operaio Edile - Specializzato 1: Manovratore gru	ore 0,0001 x €/h 28,89	€ 0,003
TOS21_RU.M10.001.002	Operaio Edile - Specializzato 2: Posa	ore 0,0060 x €/h 28,89	€ 0,173
TOS21_RU.M10.001.004	Operaio Edile - Comune: Posa	ore 0,0060 x €/h 24,15	€ 0,145
			€ 1,182
	Spese Generali 15%		€ 0,177
			€ 1,359
	Utile d'Impresa 10%		€ 0,136
			€ 1,495
	<u>Incidenza manodopera</u> 21,41%		€ 1,50

NP2 ACCIAIO IN BARRE PRESAGOMATE			
<u>Analisi del prezzo al chilogrammo [kg]</u>			
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B450C prodotto da Azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio dei Lavori Pubblici, in barre;			
ANALISI DEL PREZZO con riferimento al Prezzario Regione Toscana Anno 2021 - Provincia di Firenze;			
<u>Rif. PREZZARIO LAVORI PUBBLICI REGIONE TOSCANA 2021 - PROVINCIA DI FIRENZE</u>			
<u>Attrezzature</u>			
TOS21_AT.N06.016.006	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mes	ore 0,0001 x €/h 3,7500	€ 0,0004
<u>Materiali:</u>			
TOS21_PR.P06.004.002	Acciaio ad aderenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato - sagomato	kg 1,0000 x €/kg 0,8620	€ 0,862
<u>Manodopera:</u>			
TOS21_RU.M10.001.001	Operaio Edile - Specializzato 1: Manovratore gru	ore 0,0001 x €/h 28,89	€ 0,003
TOS21_RU.M10.001.002	Operaio Edile - Specializzato 2: Posa	ore 0,0085 x €/h 28,89	€ 0,246
TOS21_RU.M10.001.004	Operaio Edile - Comune: Posa	ore 0,0085 x €/h 24,15	€ 0,205
			€ 1,316
	Spese Generali 15%		€ 0,197
			€ 1,514
	Utile d'Impresa 10%		€ 0,151
			€ 1,665
	<u>Incidenza manodopera</u> 27,17%		€ 1,67